

様式8 (契約変更)

契約変更について

公表年月日	令和6年5月29日
所属名	千葉県道路公社

工 事 名 称	東金九十九里有料道路外橋梁修繕工事（長寿命化対策）		
工 事 箇 所	主要地方道 東金豊海線外 東金市台方外		
請 負 業 者 名	鈴木土建株式会社	工 種	橋梁保全工事
変更前請負額	40,961,800円	変更前工期	令和5年12月13日から令和6年5月31日
変更後請負額	44,165,000円	変更後工期	変更なし
変更前工事概要	変更後工事概要		
第48号函渠 断面修復工 A=14.7㎡ 剥落防止工 A=28.1㎡ 台方高架橋 滞水対策工 1式 半重田橋 伸縮装置補修工 L=9.0m（普通型） 蛭川橋 滞水対策工 1式 新堀川橋 断面修復工 A=0.40㎡ ひび割れ補修工 1式 表面保護工 A=12.8㎡ 単管足場 16掛㎡ 真亀川橋 断面修復工 A=3.2㎡ ひび割れ補修工 1式 表面保護工 A=25.0㎡ 智恵子橋 ひび割れ補修工 1式 表面保護工 A=176㎡	第48号函渠 断面修復工 A=14.7㎡ 剥落防止工 A=28.1㎡ 台方高架橋 滞水対策工 1式 除草工 530㎡ 塗膜廃材処理工 1式 半重田橋 伸縮装置補修工 L=9.0m（軽量型） 蛭川橋 滞水対策工 1式 塗膜廃材処理工 1式 新堀川橋 断面修復工 A=0.40㎡ ひび割れ補修工 1式 表面保護工 A=12.8㎡ 単管足場 16掛㎡ 真亀川橋 断面修復工 A=3.2㎡ ひび割れ補修工 1式 表面保護工 A=25.0㎡ 智恵子橋 ひび割れ補修工 1式 表面保護工 A=176㎡ 土井下橋 伸縮装置補修工 L=9.1m（片側補修）		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第48号函渠…変更なし</li> <li>・台方高架橋…周辺の草が工事に支障をきたすため除草工を、また、塗膜に有害物質が含まれているため、塗膜廃材処理工を新たに計上する。</li> <li>・半重田橋…伸縮継手の分類を普通型で計上していたが、調査の結果、軽量型で可能だったため。</li> <li>・蛭川橋…塗膜に有害物質が含まれているため、塗膜廃材処理工を新たに計上する。</li> <li>・新堀川橋…変更なし</li> <li>・真亀川橋…変更なし</li> <li>・智恵子橋…変更なし</li> <li>・土井下橋…伸縮継手装置の片側のコンクリートにクラックが発生し、危険と判断したため。</li> </ul>		